

## PRZEDMIAR ROBÓT "PSI PARK"



DZIAŁKA NR 10/37 OBRĘB 8  
BRANIEWO, 14-500 BRANIEWO UL. ŁĄKOWA  
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI 280201\_1.0008.10/37

Adres inwestycji: 14-500 Braniewo  
ul. Łąkowa  
działka 10/37 obręb 8

Inwestor: Gmina Miasta Braniewa  
ul. Kościuszki 111  
14-500 Braniewo

- Braniewo, wrzesień 2023r-

Braniewo 2023-09-27

**Inwestor:**

GMINA MISATA BRANIEWA  
ul. Kościuszki 111  
14-500 Braniewo

**Przedmiar**

**CPV:** 45000000-7

**Data Oprac.:** 2023-09-27

**Nazwa budowy:** PSI PARK

**Adres budowy:** ul. Łąkowa, dz. nr 10/37 obr. 8 m. Braniewo, 14-500 Braniewo

**Obiekt:** PSI PARK

**Rodzaj robót:** budowlane

## Przedmiar robót

**Obiekt:** PSI PARK  
**Rodzaj robót:** budowlane  
**Adres budowy:** ul. Łąkowa, dz. nr 10/37 obr. 8 m. Braniewo, 14-500 Braniewo

| Lp.       | Secyfikacja techniczna | Podstawa ustalenia                | Opis robót                                                                                                                                      | Jedn. miary | Obmiar  |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1         | 2                      |                                   | 3                                                                                                                                               | 4           | 5       |
| <b>1.</b> |                        | <b>Psi park</b>                   |                                                                                                                                                 |             |         |
| 1         |                        | KNR 2-010108-06-052               | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia.<br>krotność= 1,000                                                                        | ha          | 0,043   |
|           | 1.                     | 22,0*19,5/10000                   |                                                                                                                                                 |             | 0,043   |
| 2         |                        | KNR 2-010505-04-050               | Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.<br>krotność= 1,000                                           | m2          | 356,000 |
|           | 1.                     | 20,0*17,5+3,0*2,0                 |                                                                                                                                                 |             | 356,000 |
| 3         |                        | Orgbud 9110101-0210-050           | Wzmocnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności: sposobem ręcznym /geowłóknina wzmocniona/<br>krotność= 1,000 | m2          | 4,000   |
|           | 1.                     | 2,0*2,0                           |                                                                                                                                                 |             | 4,000   |
| 4         |                        | KNR 2-021101-0702-060             | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,ze żwiru - analogia, gr. 25cm<br>krotność= 1,000                                             | m3          | 2,125   |
|           | 1.                     | 2,0*2,0*0,25                      |                                                                                                                                                 |             | 1,000   |
|           | 2.                     | 1,5*3,0*0,25                      |                                                                                                                                                 |             | 1,125   |
|           | 3.                     |                                   |                                                                                                                                                 |             | -----   |
|           | 4.                     | Suma                              |                                                                                                                                                 |             | 2,125   |
| 5         |                        | KNR 2-250309-01-050               | Budowa ogrodzenia z paneli - analogia h=1,53m, gr. drutu 5,0mm, oczko 5x20cm<br>krotność= 1,000                                                 | m2          | 123,165 |
|           | 1.                     | (20,0*2+17,25*2+4,0*2-1,0*2)*1,53 |                                                                                                                                                 |             | 123,165 |
| 6         |                        | KNR 2-250316-04-020               | Furtki wejściowych metalowe ze słupkami z rur - analogia, h=1,5m, szer. 1,0m, gr. drutu 5,0mm, oczko 5x20cm<br>krotność= 1,000                  | szt         | 2,000   |
| 7         |                        | Klalkulacja własna-090            | Dostawa i montaż wyposażenia<br>krotność= 1,000                                                                                                 | kpl         | 1,000   |
| 8         |                        | KNR 2-310407-02-040               | Palisada drewniana ograniczająca dojsćie do placu oraz "psią toaletę" - analogia<br>krotność= 1,000                                             | m           | 10,000  |
|           | 1.                     | 3,0*2                             |                                                                                                                                                 |             | 6,000   |
|           | 2.                     | 2,0*2                             |                                                                                                                                                 |             | 4,000   |
|           | 3.                     |                                   |                                                                                                                                                 |             | -----   |
|           | 4.                     | Suma                              |                                                                                                                                                 |             | 10,000  |

|              |  |                     |                                                                                                       |    |         |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 9            |  | KNR 2-210213-01-052 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim<br>krotność= 1,000 | ha | 0,040   |
| 1. 396/10000 |  |                     |                                                                                                       |    | 0,040   |
| 10           |  | KNR 2-210401-05-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III<br>krotność= 1,000                  | m2 | 396,000 |
| 1. 396       |  |                     |                                                                                                       |    | 396,000 |